Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м²
2.1В	Лестница	20,10
2.2В	Холл с раздевалкой	66,63
2.3В	Комната персонала	14,44
2.4В	Комната санитарки (круглосуточный пост)	8,40
2.5В	Подсобное помещение	3,35
2.6В	С/у с душевой для персонала	4,82
2.7В	Учебно-игровая комната (9 чел.)	17,02
2.8В	Коридор	110,16
2.9В	Палата (3 чел.)	25,83
2.10В	Туалет женский	9,35
2.11В	Палата (6 чел.)	40,79
2.12В	Палата (3 чел.)	25,83
2.13В	Умывальная с душем женская	8,53
2.14В	Палата (6 чел.)	40,79
2.15В	Палата (3 чел.)	25,83
2.16В	Умывальная с душем мужская	9,35
2.17В	Палата (6 чел.)	40,79
2.18В	Палата (3 чел.)	25,83
2.19В	Туалет мужской	9,25
2.20В	Палата (5 чел.)	37,14
2.21В	Живой уголок	52,30
2.22В	Коридор	40,26
2.23В	Тамбур	4,84
2.24В	Жилая ячейка (3 чел.)	24,27
2.25В	С/у	5,69
2.26В	Тамбур	4,84
2.27В	Жилая ячейка (3 чел.)	24,27
2.28В	С/у	5,69
2.29В	Тамбур	4,84
2.30В	Жилая ячейка (3 чел.)	24,27
2.31В	С/у	5,69
2.32В	Класс/телевизионная	38,94
2.33В	Лестница	17,81
Л2.1В	Лоджия остекленная (9 шт.)	5,26
Л2.2В	Лоджия остекленная (10 шт.)	6,13
Л2.3В	Лоджия остекленная (6 шт.)	2,51
Л2.4В	Лоджия остекленная (1 шт.)	29,43
	Общая площадь этажа	841,27

С отм. +6.000
КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5

На отм. +6.000
КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5

ШПС4, КДЛ5
КДЛ6

Из Блока А
2хКПСЭнг-FRLS 2х2х0,75
ВВГнг 3х1,5 (см. лист)

						00.0000-СПС	
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
ГИП		Ляшенко				Система пожарной сигнализации	Стадия: РП; Лист: 11; Листов: 25
Проверил		Ляшенко				План размещения оборудования и кабельных трасс. Блок В. План этажа на отм. +3.000	
Разраб.		Парыпчик					

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1